Upozornenie

Výšky pri komunikáciách sú rátané bez prevýšenia obrubníkov.
Prevýšenie obrubníkov voči vozovke je 150mm.

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01 - VJAZD
SO 02 - CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY
SO 03 - KANALIZÁCIA
SO 04 - VODOVOD
SO 05 - PLYNOFIKÁCIA
SO 06 - NN
SO 07 - VEREJNÉ OSVETLENIE
SO 08 - TELEKOMUNIKAČNÉ PRÍPOJKA
SO 09 - SADOVÉ A TERÉNNE ÚPRAVY

Súradnice vytyčovacích bodov

1	X = 1234152,23	Y = 520708,63	163,28
2	X = 1234152,99	Y = 520701,92	163,13
3	X = 1234151,28	Y = 520684,48	163,10
4	X = 1234148,51	Y = 520667,41	163,08
5	X = 1234149,68	Y = 520667,23	163,07
6	X = 1234151,09	Y = 520667,00	163,25
7	X = 1234153,22	Y = 520680,29	163,11
8	X = 1234152,47	Y = 520680,79	163,11
9	X = 1234154,13	Y = 520691,40	163,13
10	X = 1234155,05	Y = 520691,58	163,00
11	X = 1234153,75	Y = 520705,40	163,25
12	X = 1234160,41	Y = 520682,67	162,95
13	X = 1234160,03	Y = 520681,59	163,08
14	X = 1234166,49	Y = 520669,98	163,07
15	X = 1234168,07	Y = 520670,91	162,88
16	X = 1234170,57	Y = 520672,39	162,94
17	X = 1234173,24	Y = 520673,96	163,00

Súradnice uličných vpustí

Č.	KILOMETER		SÚRADNICE
UV1	0,016 000	162,97	X = 1234158,27; Y = 520686,69
UV2	0,027 500	162,87	X = 1234162,03; Y = 520675,58

Súradnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Autor	Zodpovedný projektant	Kreslil	Profesia: cesty
Ing. arch. Peter Tracík	Ing. arch. Peter Tracík	Ing. Lucia Kalvinová	
Investor	obec KRAKOVANY		Č. zákazky
Stavba	IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY		Stupeň: PROJEKT SP
			Dátum: 2018
Objekt	SO 01 - Vjazd		Formát: 3 x A4
Obsah	VYTYČOVACÍ VÝKRES		Mierka 1 : 350 / Č.V.: 3